Istn. słup linii napowietrznej nN

Proj. ZK1x-1P w granicy działki (zakres ENEA)

Proj. wlz YKY 5*6mm² działki (zakres Inwestor)

Proj. słup ośw. parkowy 4,5 m, z oprawą DARIA LED

Proj. szafka rozdzielcza przepompowni

PRZEPOMPOWNIA

PG "SMÓLSKO"

Proj. 2*YKY 5*4mm²+ YKY 3*1,5mm²

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Rejon Dystrybucji Gryfice
72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5
tel. 091 3847800, faks 3844694

Sprawdzenie Nr 2840/2012
Przedstawiony projekt został sprawdzony pod względem zgodności z warunkami przyłączenia do sieci, wydanym
dnia 18.06.2012 znak OD3/2R5/706/2012
do układu pomiarowo-rozliczeniowego odbiorcy włącznie bez uwag, z uwagami podanymi jak niżej.
Sprawdzenie jest ważne
do dnia —
Gryfice, dnia 11.10.2012
podpis Dedrum
uzgodniono lokalizację ZK1x-1P

jednostka projektowa:

"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wiejskiego
Projektowanie i Nadzory
70-200 Szczecin
ul. Piastowska 2a
tel./fax. 091-489-90-90

autor/projektował:
mgr inż.
Bogusław Rysak
upr. ZAP/0098/PWOE/04

opracował:
mgr inż.
Bogusław Rysak
upr. ZAP/0098/PWOE/04

sprawdził:
mgr inż.
Tomasz Kuśmierczyk
upr. LUB/0217/PWOE/06

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:
Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

przedsięwzięcie:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ługowina, Smólsko, Prusim, gmina Resko

obiekt:
PG SMÓLSKO

nr/tytuł zadania:
ZADANIE 2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smólsko

stadium:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

tytuł tomu:
Projekt instalacyjny

tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

miejsce i data:
SZCZECIN, VI. 2012

nr rys.:
1

skala:
1:500