



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

**ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO**
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

Złocieniec, dnia 25 listopada 2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II, kontrakt nr 7 i 9”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 375906 - 2014 z dnia 14.11.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie:

Czy w kontrakcie nr 7 i 9 do wyceny należy przyjąć studnie betonowe czy żelbetowe? W kontrakcie nr 7 w PB występują studnie betonowe, natomiast w przedmiarze ujęte są studnie żelbetowe. W kontrakcie nr 9 w PB i przedmiarze występują studnie betonowe, natomiast w ST studnie żelbetowe.

Odpowiedź:

W kontrakcie nr 7 do wyceny należy przyjąć studnie betonowe zgodnie z PB.

W kontrakcie nr 9 do wyceny należy przyjąć studnie betonowe zgodnie z PB

2. Pytanie:

Czy w kontrakcie nr 9 do wykonania jest studnia rozprężna SR skoro wyłączony jest z realizacji odcinek sieci, na którym znajduje się ta studnia? Jeżeli należy ją przyjmować do wyceny proszę o informację, czy ma być to studnia betonowa czy z tworzywa. W ST występuje studnia betonowa, natomiast został załączony schemat studni rozprężnej wykonanej z tworzywa (rys.11).

Odpowiedź:

Studnia rozprężna SR jest wyłączona z kontraktu. Nie należy jej wyceniać.

3. Pytanie:

W kontrakcie nr 9 długość kanałów z rur PCV160 wg PB wynosi 214m. W przedmiarze długość ta została zminusowana o 5,5m (jako przecisk w rurze PE315), dodatkowo jeszcze zminusowano o długość 35m. Z czego wynika zminusowanie ilość 35m?

Odpowiedź:

Przyłącza PVC 160 o długości 35 m są zakresem rzeczowym niekwalifikowalnym i są wyłączone z kontraktu. Są to następujące odcinki:

S13.1 – K13.2 = 2,5 m

S13.1 – K13.1.1 = 2,0 m

S15.2 – K15.6 = 20,0 m

K15.4 – K15.4.1 = 2,5 m

S15.2 – K15.2.1 = 3,0 m

K 15.1 – K15.1.1 = 3,0 m

Część K18.1 – K18.2 = 2,0 m

4. Pytanie:

W kontrakcie nr 7 w przedmiarze uwzględniono 37 szt. studni PCV425 w tym istniejące studnie K61, K69, natomiast nie uwzględniono istniejących studni K15, K16, K53a, K70, K97, K101. Nie uwzględniono również projektowanych studni PCV425 nr K22 i K42. Proszę o wskazanie właściwej ilości studni do realizacji.

Odpowiedź:

Łączna liczba studni betonowych do wyceny – 42szt (dotychczas 41). Studnia K64a projektowana jest jako betonowa – ująć w poz. 25 przedmiaru. Łączna liczba studni systemowych z PCV fi-425 ujęta w poz. 67, 68 i 69 wynosi 35 szt w tym w poz. przedmiaru 67 – 32 szt, po wyłączeniu studni K64a oraz istniejącej studni K69 i po ujęciu studni K42. Natomiast z przedmiaru w poz. 69 wyłącza się studnię K 51, ujętą wcześniej w poz. 67 przedmiaru. Przedmiar w poz. 68 – bez zmian. Studnia K22 – ujęta została w przedmiarze w poz. 30. Istniejące studnie K61, K69, K15, K16, K53a, K70, K97 i K101 są projektowanym miejscem połączenia nowej sieci z instalacją kanalizacyjną w budynkach poprzez przejście szczelne.

5. Pytanie:

W kontrakcie nr 7 w przedmiarze studnia K64a występuje jako PCV425, natomiast w projekcie jest studnia DN1200. Jaką studnię należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Odpowiedź zamieszczono w odpowiedzi na pytanie nr 4.

6. Pytanie:

Proszę również o dołączenie do materiałów przetargowych:

- przekroji konstrukcyjnych odtworzenia nawiierzchni;
- profili przyłączy kanalizacyjnych w kontrakcie nr 7.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada profili przyłączy kanalizacyjnych w kontrakcie nr 7. Zamawiający dla kontraktu nr 7 załącza decyzje wydane przez poszczególnych zarządców dróg dotyczące zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym z których wynikają przekroje konstrukcyjne. Przekroje konstrukcyjne wynikają także z załączonego SST.

W kontrakcie nr 9 odtworzenia należy wykonać według następujących warstw:


Odtworzenie chodników

- warstwa odsączająca z piasku grub 15 cm
- posypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm, zabrania się wbudowania materiału uszkodzonego.

Konstrukcja odtworzenia zjazdów

- warstwa odsączająca z piasku grub 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grub. 20 cm
- posypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm, zabrania się wbudowania materiału uszkodzonego.

Uszkodzone podczas rozbiórki kostki brukowe betonowe wymienić na nowe o kolorystyce i wymiarach zgodnych z istniejącymi.


DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć