

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlano montażowych sieci wod-kan, deszczowych, przepompowni technologicznej pneumatycznej napowietrzającej na istniejącej sieci „Natura” zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim.

Zamówienie podzielone jest na części:

1. Część I zad. Nr 1:

Wykreślono

2. Część II zad. Nr 3:

Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w miejscowości Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym.

W skład zadania wchodzi studnie: rozprężna, napływowa, z biofiltrem, zbiornik retencyjny, sucha komora przepompowni, kontener technologiczny, zestaw dawkowania reagenta, kanały grawitacyjne i tłoczne, instalacje i kable elektryczne.

3. Część III zad nr 5

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska, Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II. W skład zadania wchodzi:

- sieć wodociągowa od W10 do W20 Ø160 – 290,3 mb wydatek niekwalifikowalny,
- sieć wodociągowa od W20 do W36 Ø160 – 423,3 mb wydatek niekwalifikowalny,
- sieć wodociągowa od W16 – W110 do W 86 Ø125 – 306,5 mb, Ø125 – 20,2 mb wydatek niekwalifikowalny,
- sieć wodociągowa od W90 – W111 – W135 do W19 Ø125 – 417,15 mb,
- sieć wodociągowa od W115 do W117 Ø90 – 10,00 mb wydatek niekwalifikowalny,
- sieć wodociągowa od W135 do W158 Ø110 – 220,00 mb,
- sieć wodociągowa od W130 do W68 Ø65 – 69,00 mb,
- sieć wodociągowa od W120 – W170 do W159, od W163 do W164, od W186 do W188 Ø110 – 85,5 mb,
- sieć wodociągowa od W25 – W170 do W159, od W179 do Hn5 Ø110 – 175,1 mb wydatek niekwalifikowalny,
- odnogi boczne Ø32 – 146,6 mb,
- odnogi boczne Ø32 – 118,0 mb wydatek niekwalifikowalny

Sieci wodociągowe, których wydatki są niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska, Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap II. W skład zadania wchodzi:

- odcinek od SR16 do SR18 Ø200 - 362,4 mb,
- odcinek od SR19 do SR17 Ø200 - 49,6 mb,
- odcinek od SR20 do SR18 Ø200 – 495,6 mb,
- odcinek od SR24 do SR22 Ø200 – 70,0 mb,
- odcinek od SR25 do SR27 Ø200 – 174,0 mb,
- odcinek od SR28 do SR26 Ø200 – 77,5 mb,
- odcinek od SR29 do SR32 Ø200 – 245,6 mb,
- odcinek od SR33 do SR35 Ø200 – 144,8 mb,
- odgałężenia k29 – k95 Ø160 308,7 mb

4. Część IV zad nr 6:

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim. W skład zadania wchodzi:

- kanalizacja deszczowa Ø500 – 282,70 mb z wyjątkiem odcinka od kd12 do kd12A,
- kanalizacja deszczowa Ø160 – 6.35 mb,

5. Część V zad nr 7:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, Okrzei, Stary Rynek w Złocięcu. W skład zadania wchodzi:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Rynek i Boh. Warszawy Ø200 – 129,1 mb
Ø160 – 6,6 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei Ø200 – 183,4 mb
Ø160 – 33,0 mb
Ø160 – 17,1 mb wydatek niekwalifikowalny

Kanalizację sanitarną, której wydatek jest niekwalifikowalny należy w kosztorysie ofertowym wydzielić.