

Ogłoszenie nr 540027652-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.

Złocieniec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505779-N-2019

Data: 22/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32068787400000, ul. ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 36 33 055, e-mail zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, faks 94 36 33 050.

Adres strony internetowej (url): www.pojezierzedrawskie.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami i przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami oraz magazynu wody pitnej o pojemności 400 m³ w ramach realizacji projektu pn.: „Wodnik II”, Wodnik III” i „Szuwarek” (zwanego dalej „Projektami”) zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”.

Obowiązuje tekst w języku polskim, 4.2 Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Runowo Pomorskie w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps1 „Szkoła” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 1909,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 657,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 331,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 1246,5 m - przepompownie Ps1 szt. 1 Zlewnia Ps2 „Dębowa” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 6,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 407,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 255,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 33,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 52,5 m - przepompownie Ps2 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 160 PVC – 155 m - de 125 PVC – 1038,5 m - de 110 PVC – 267,5 m - de 90 PVC – 667,5 m Przyłącza wodociągowe - de 63 PVC – 13,0 m - de 50 PVC – 548,5 m - de 40 PVC – 31,5 m - de 32 PVC – 516,5 m - de 32 PVC – 33,0 m wydatek niekwalifikowalny Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Połchowo w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps3 „Połchowo” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 784,5 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 464,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 319,5 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 52,5 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Zlewnia Ps5 „Oczyszczalnia” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø315 PVC – 6,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 6,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 39,5 m, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 644,0 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 125 PVC – 774,0 m - de 90 PVC – 9,0 m Przyłącza wodociągowe - de 50 PVC – 146,5 m - de 32 PVC – 396,0 m - de 32 PVC – 165,0 m wydatek niekwalifikowalny Część III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nowy Świat i ul. Runowska w Węgorzynie. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps4 „Nowy Świat” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 4,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 1181,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 495,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 64,5 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 465,0 m - przepompownie Ps4 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 160 PVC – 735 m - de 125 PVC – 437,5 m - de

90 PVC – 171,0 m Przyłącza wodociągowe - de 32 PVC – 472,0 m - de 32 PVC – 36,5 m
wydatek niekwalifikowalny Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie
ofertowym wydzielić. Sieć kanalizacji deszczowej - DN 300 – 158,0 m - DN 250 – 123,0 m
- DN 160 – 38,5 m przykanaliki do 12 wpustów drogowych - wpusty drogowe szt. 12 Koszt
tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Część IV Budowa
zbiorników wody czystej w Węgorzynie. W skład zadania wchodzi: Zbiorniki retencyjne
wody uzdatnionej o pojemności 200 m³ - kpl. 2 Komory zasuw DN 2500 – kpl. 2
Odwodnienie zbiorników De 200 PVC – 132 m Ø 200 stal. – 6 m Rurociągi
doprowadzające i odprowadzające wodę czystą De 200 PE – 77,5 m De 160 PE – 79 m DN
200 stal. – 5 m DN 150 stal. – 5 m DN 100 stal. – 5 m Droga dojazdowa z sięgaczem – 61,6
m Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj
i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:
wykonanie robót budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i
grawitacyjnej z odgałęzieniami i przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami oraz
magazynu wody pitnej o pojemności 400 m³ w ramach realizacji projektu pn.: „Wodnik II”,
Wodnik III” i „Szuwarek” (zwanego dalej „Projektami”) zgodnie z „Warunkami
Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku
polskim, 4.2 Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości
Runowo Pomorskie w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps1
„Szkola” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200
PVC – 1909,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 657,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 331,0 mb
wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 1246,5 m - przepompownie
Ps1 szt. 1 Zlewnia Ps2 „Dębowa” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 6,5 m -
kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 407,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 255,5 m, -
przyłącza Ø160 PVC – 33,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE
– 52,5 m - przepompownie Ps2 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w
kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w
kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 160 PVC – 155 m - de 125 PVC
– 1038,5 m - de 110 PVC – 267,5 m - de 90 PVC – 667,5 m Przyłącza wodociągowe - de 63

PVC – 13,0 m - de 50 PVC – 548,5 m - de 40 PVC – 31,5 m - de 32 PVC – 516,5 m - de 32 PVC – 33,0 m wydatek niekwalifikowalny Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Połchowo w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps3 „Połchowo” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 784,5 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 464,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 319,5 m wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 679,0 m - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 544,5 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Zlewnia Ps5 „Oczyszczalnia” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø315 PVC – 6,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 6,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 39,5 m, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 99,5 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 125 PVC – 774,0 m - de 90 PVC – 9,0 m Przyłącza wodociągowe - de 50 PVC – 146,5 m - de 32 PVC – 396,0 m - de 32 PVC – 165,0 m wydatek niekwalifikowalny Część III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nowy Świat i ul. Runowska w Węgorzynie. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps4 „Nowy Świat” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 4,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 1181,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 495,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 64,5 m wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 465,0 m - przepompownie Ps4 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 160 PVC – 735 m - de 125 PVC – 437,5 m - de 90 PVC – 171,0 m Przyłącza wodociągowe - de 32 PVC – 472,0 m - de 32 PVC – 36,5 m wydatek niekwalifikowalny Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć kanalizacji deszczowej - DN 300 – 158,0 m - DN 250 – 123,0 m - DN 160 – 38,5 m przykanaliki do 12 wpustów drogowych - wpusty drogowe szt. 12 Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Część IV Budowa zbiorników wody czystej w Węgorzynie. W skład zadania wchodzi: Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemności 200 m³ - kpl. 2 Komory zasuw DN 2500 – kpl. 2 Odwodnienie zbiorników De 200 PVC – 132 m Ø 200 stal. – 6 m Rurociągi doprowadzające i odprowadzające wodę czystą De 200 PE – 77,5 m De 160 PE – 79 m DN 200 stal. – 5 m DN 150 stal. – 5 m DN 100 stal. – 5 m Droga dojazdowa z sięgaczem – 61,6 m Koszt

tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I - Część II

Punkt: 1) Część II

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Połchowo w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps3 „Połchowo” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 784,5 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 464,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 319,5 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 52,5 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Zlewnia Ps5 „Oczyszczalnia” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø315 PVC – 6,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 6,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 39,5 m, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 644,0 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 125 PVC – 774,0 m - de 90 PVC – 9,0 m Przyłącza wodociągowe - de 50 PVC – 146,5 m - de 32 PVC – 396,0 m - de 32 PVC – 165,0 m wydatek niekwalifikowalny

W ogłoszeniu powinno być: Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Połchowo w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzi: Zlewnia Ps3 „Połchowo” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 784,5 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 464,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 319,5 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 679,0 m - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 544,5 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Zlewnia Ps5 „Oczyszczalnia” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø315 PVC – 6,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 6,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 39,5 m, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 99,5m - przepompownie Ps3 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy

w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 125 PVC – 774,0 m - de 90 PVC – 9,0 m Przyłącza wodociągowe - de 50 PVC – 146,5 m - de 32 PVC – 396,0 m - de 32 PVC – 165,0 m wydatek niekwalifikowalny

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-21, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, sekretariat, w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Związku.

15.2 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzone numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 15.3 Otwarcie ofert jest jawne.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, sekretariat, w terminie do dnia 21.02.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Związku. 15.2 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzone numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 15.3 Otwarcie ofert jest jawne.