



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Złocieniec, dnia 12.03.2019 r.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

ZAWIADOMIENIE

zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w gminie Wierzchowo w ramach projektów pod wspólną nazwą. Wodnik II, Szuwarek"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia 520114-N-2019 z dnia 01.03.2019 r.

W dniu 08.03.2019r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Pytanie 1

Prosimy o informację czy do wykonania jest również projekt Teczka 2: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej (Si1-t136) oraz sieci wodociągowej na odcinku Wierzchowo- Będolino? - brak długości tych odcinków w SIWZ natomiast w ST wymienione są długości kanalizacji tłocznej.

Odpowiedź: Powyższy zakres nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. Powyższe sieci są już wykonane.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy do wykonania jest również projekt Teczka 4: kanalizacja sanitarna tłoczna (t136-t188) na odcinku Będolino-Sośnica brak długości tych odcinków w SIWZ.

Odpowiedź: Powyższy zakres nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. Powyższe sieci są już wykonane.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy do wykonania jest również projekt Teczka 6: kanalizacja sanitarna tłoczna (t182-PO1) na odcinku Sośnica-Otrzep - brak tych długości w SIWZ.

Odpowiedź: Powyższy zakres nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. Powyższe sieci są już wykonane.

Pytanie 4

Biorąc pod uwagę zakres przewidzianych w SIWZ robót do wykonania przewidujemy ich wykonanie już pod koniec roku 2019. Czy w takim przypadku Zamawiający przewiduje końcowe płatności od razu po zakończeniu robót czy w terminach podanych w SIWZ jako termin zakończenia robót (31.05.2020 r. dla części I i II oraz 30.11.2021 r. dla części III).



Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę w zapisie SIWZ punkt 5 określając termin zakończenia części III na 30.11.2021 r. Termin zakończenia części III powinien być 31.12.2020 r. Podmiot Upoważniony przewiduje następujący terminarz płatności: 52% - do końca 2020 r., 48% - w styczniu 2021 r. Dla części I i II Podmiot Upoważniony przewiduje następujący terminarz płatności: 71% - do końca 2019 r. 29% - w 2020 r.

Pytanie 5

W Treści SIWZ dla części III opisane jest:
„kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – dł. 2220,0 m”,
a w dokumentacji technicznej jest dł. Ø160 PCV – dł. 2438,5 m
która długość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

W teczce nr 5w projekt wykonawczy dla miejscowości Sośnica strona 12 wyszczególniono długości sieci kanalizacji grawitacyjnej i przyłączy Ø 160 PVC SN8 o długości 3285,0 m. Zamawiający po weryfikacji dokumentacji wykonawczej wydzielił z sieci kanalizacji grawitacyjnej odgałęzienia (odcinki łączące sieć główną z pierwszą studnią na działce przyłączanej do sieci). Z uwagi na regulamin dofinansowania RPO te odcinki mogą być kwalifikowalne i dofinansowane. Pozostałe odcinki są przyłączami niekwalifikowalnymi. Dlatego należy rozpatrywać wykonanie kanalizacji w Sośnicy sumarycznie: sieci, odgałęzienia i przyłącza co daje razem 3 274,5 m jak podano w SIWZ. Do wyceny należy przyjąć długość 3 274,5 m kanalizacji grawitacyjnej (sieci, odgałęzienia i przyłącza).

Pytanie 6

Wykonawca prosi o zmianę zapisów w załączniku do warunków szczególnych kontraktu - klauzula 8.7 i 15.4 „Maksymalnej wysokości kar umownych” z 50% zatwierdzonej Kwoty kontraktowej dla każdej części na 10% zatwierdzonej Kwoty kontraktowej dla każdej części.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 7

Z uwagi na szeroki zakres zadania inwestycyjnego, ilość branż (sanitarna, drogowa, elektryczna) oraz ilość urządzeń, na które należy zebrać oferty, cenowe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 19.03.2019r. Wydłużony czas na skalkulowanie ceny ofert pozwoli na bardziej rzetelne ich sporządzenie.

Odpowiedź: W zawiadomieniu z dnia 05.03.2019 r. zamieszczonym na naszej stronie internetowej Zamawiający zmienił termin składania ofert właśnie na 19.03.2019 r.

Pytanie 8

Z uwagi na szeroki zakres zadania inwestycyjnego, ilość branż (sanitarna, drogowa, elektryczna) oraz ilość urządzeń, na które należy zebrać oferty, cenowe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 26.03.2019r. Wydłużony czas na skalkulowanie ceny ofert pozwoli na bardziej rzetelne ich sporządzenie.

Odpowiedź: W związku z pomyłką w zapisie SIWZ punkt 5 dotyczącą terminu zakończenia części III (ma być 31.12.2020 r.) Zamawiający zmienia termin składania ofert na 26.03.2019 r.

Pytanie nr 9

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 23 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wprowadził możliwość skorzystania przez niego z prawem opcji, przy czym określając:
– minimalny zakres zamówienia powołał się jedynie na poz. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.1, 1.1.6, 1.2, 1.3, 2, 3 załącznika nr 12

- zakres robót podlegający prawu opcji powołał się jedynie na poz. 1.1.5.2. załącznika nr 12.

Co z pozostałymi pozycjami wymienionymi w załączniku nr 12 do SIWZ; czy będą realizowane w całości czy również i w ich zakresie Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji? Proszę o jednoznaczne określenie zakresu minimalnego podlegającemu realizacji w ramach w/w postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami punktu 23 SIWZ Wykonawca będzie musiał na pewno wykonać w Będlinie cały zakres przynależny do zlewni: PB2 i PLB1 a w zlewni PB1 wszystkie pozycje wykazu cen oprócz poz. 1.1.5.1. Ponadto będzie musiał wykonać cały zakres robót w miejscowościach: Świerczyna, Otrzep i Sośnica poz. 2 i 3. Prawu opcji poddane zostały tylko roboty budowlane związane z odtworzeniem nawierzchni drogi w Będlinie.

Pytanie nr 10

W/w kontrakt, zgodnie z zapisami SIWZ (ppkt 4.2) został podzielony na 3 części. Natomiast zamieszczona na stronie Zamawiającego dokumentacja projektowa nie została podzielona na części zgodnie z opisem pkt. 4.2 SIWZ. Proszę wobec powyższego o jednoznaczne wskazanie zakresu robót dla każdej części (podział na teczki/rysunki itd.) lub określenie zakresu dla poszczególnych części zamówienia poprzez wskazanie konkretnych punktów na planach zagospodarowania (od pkt ... - do pkt ...) dla każdej z części. Pozwoli to wszystkim potencjalnym Wykonawcom na sporządzenie wyceny dla tożsamego zakresu robót dla każdej z części.

Odpowiedź: Zamawiający wszczął postępowanie przetargowe na następujący zakres rzeczowy w podziale na następujące projekty:

- teczka nr 5w „Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w m. Sośnica, gmina Wierzchowo,
- teczka nr 11 – „Projekt budowlany zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2008Z Otrzep-Świerczyna dz. nr 387/6, obr. Świerczyna na terenie przepompowni ścieków dz. nr 66/9, obr. Świerczyna, gmina Wierzchowo”,
- teczka nr 7 – „Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Świerczyna, Otrzep, gmina Wierzchowo,
- teczka nr 10 – „Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Świerczyna i Otrzep, gmina Wierzchowo,
- teczka nr 8 – „Projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będolino, gmina Wierzchowo,
- „Projekt Budowlany przejść pod torami PKP na linii kolejowej nr 416 (rys. nr 4, 5, 6)
- teczka nr 3 – Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Będolino, gmina Wierzchowo,
- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Sośnica, gmina Wierzchowo

Pytanie nr 11

Proszę o wskazanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odgałęzienie”, a co pod pojęciem „przyłącze”.


Odpowiedź: Odgałęzienie to odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej łączącej sieć główną z pierwszą studzienką na działce przyłączanej. Przyłącza to odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej łączące pierwszą studzienkę na działce przyłączanej z przyłączanym budynkiem. W przypadku gdy działka nie jest zabudowana odgałęzienie to odcinek kanalizacji sanitarnej od sieci głównej do granicy działki przyłączanej.

Pytanie nr 12 Według obliczeń Wykonawcy długość sieci i przyłączy w zlewni PŚ2 dla PCV 160mm wynoszą 5381mb natomiast według opisu jest 5136,5m proszę o potwierdzenie, którą długość należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: W miejscowości Świerczyna należy przyjąć do wyceny:

- kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,5 m w m. Otrzep
 - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 2,0 m w m. Otrzep
 - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 4 994,0 m w m. Świerczyna
 - odgałęzienia Ø160 PVC – 2 031,5 m m. Świerczyna
 - przyłącza Ø160 PVC – 976,0 mb wydatek niekwalifikowalny w m. Świerczyna
- Razem: 8001,5 m Ø160 PVC

Z tego w zlewni PŚ1 – 2083 m Ø160 PVC
w zlewni PŚ2 – 5146 m Ø160 PVC
w zlewni PŚ3 – 754,5 m Ø160 PVC
w zlewni PLŚ1 – 18 m Ø160 PVC


Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
inż. Roman Matuszak