WYKAZ GWARANCJI zał. nr 14

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części III

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Resku”

I. Wydajność Hydrauliczna oczyszczali min = 6690 RLM
$Q_{śrd.}$ = 1200 m³/d

II. Efektywność oczyszczania BZT_5 - $25gO_2/m^3$
ChZT - $125gO_2/m^3$
Zaw.og. - $35gO_2/m^3$

III. Stacja odwadniania osadu (przy szacunkowej dobowej ilości osadu: ok.55 m³/d o uwodnieniu 98-99%)
Wymagana sucha masa osadu odwodnionego 18% - 20%
Czas pracy instalacji nie dłużej niż 5 dni/tydzień, nie dłuższy ~~7h/d~~ **9 h/d**.

IV. Stacja higienizacja osadu
Dawka wapna do higienizacji osadu (200-300 kg/t s. m osadu)