

**ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO**
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

Złocieniec, dnia 09.07.2019r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych pn.

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 567397-N-2019z dnia 02.07.2019r.

W dniu 05 lipca 2019r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania.

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”

Prosimy o ustosunkowanie się poniższych kwestii związanych z zapisami PFU dla SUW Świerczyna:

Pytanie 1. PFU zakłada montaż zbiornika kontaktowego napowietrzania otwartego oraz pracę stacji w układzie trzy stopniowego pompowania wody. Czy zamawiający dopuszcza napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym i wykonanie technologii w układzie dwustopniowego pompowania wody?

Odpowiedź: Wykonawca odpowiada za projektowaną technologię i jej dobór gwarantujący osiągnięcie wymaganych parametrów wody. Wobec powyższego zamawiający dopuszcza pompowanie i filtrację dwustopniową.

Pytanie 2. P-kt 4.1 PFU zakłada wydajność pompowni I stopnia i układu filtracyjnego 16 m³/h, natomiast p-kt 4.2 PFU zakłada wydajność pompy głębinowej 11,5m³/h. Na jaką wydajność ma być wykonana pompownia I stopnia i układ technologiczny?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zapewnienia wydajności nie mniejszej niż w PFU czyli 16m³/h dla każdej pompy głębinowej oraz układu filtracyjnego z założeniem że wszystkie wartości należy zweryfikować po wykonaniu bilansu wodnego.

Pytanie 3. P-kt 4.1 PFU przewiduje montaż zestawu pompowego II stopnia o wydajności 30 m³/h. Czy podana wydajność to całkowita wydajność trzech pomp bez pompy rezerwowej?

Odpowiedź: Zestaw trzech pomp o wydajności 12m³/h każda.

Pytanie 4. Jeżeli Zamawiający podtrzyma konieczność wykonania technologii w układzie trzystopniowego pompowania wody to czy podana wydajność pompowni II stopnia dotyczy wydajności jednej pompy, która ma działać naprzemiennie z drugą, czy jest to podana wydajność dwóch pomp pracujących razem?

Odpowiedź: W przypadku trzystopniowego pompowania wydajność pomp II stopnia powinna być dostosowana do wydajności układu filtracyjnego czyli 16m³/h każdej.

Pytanie 5. PFU przewiduje budowę odстойnika wód popłucznych wraz z rurociągiem odprowadzającym wody nadosadowe do rzeki Świerczyniec. Prosimy o podanie przewidywanej długości rurociągu odprowadzającego popłuczyny oraz o podanie czy działki, przez które ma przebiegać rurociąg są własnością gminy czy prywatną.

Odpowiedź: Długość rurociągu odprowadzającego wody popłuczne do rzeki Świerczyniec około 270mb. Właścicielem działki przez którą przebiegać będzie rurociąg jest Gmina Wierzchowo dz.nr. 417/2 droga gminna.

Pytanie 6. Prosimy o informację czy na terenie SUW mają być zastosowane przepływomierze elektromagnetyczne czy wodomierze z nadajnikiem impulsów?

Odpowiedź: Wodomierze z nadajnikiem impulsów.

Pytanie 7. Prosimy o informację czy na terenie SUW należy wykonać oświetlenie zewnętrzne?

Odpowiedź: Tak zamontowane na budynku SUW sterowane czujnikiem ruchu i zmierzchowym.

Pytanie 8. Prosimy o informację czy przewiduje się zasilanie rezerwowe obiektu? W przypadku konieczności wykonania zasilania rezerwowego, prosimy o podanie czy ma to być agregat stacjonarny czy przenośny?

Odpowiedź: Agregat prądotwórczy nie. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik sieć agregat z wyprowadzonym gniazdem do podłączenia agregatu.

Pytanie 9. Prosimy o informację czy należy wykonać ogrzewanie pomieszczeń SUW?

Odpowiedź: Tak, grzejnik elektryczny.

Pytanie 10. Prosimy o wyjaśnienie logiki zdania, w którym piszę się o zaprojektowaniu stacji w pełni zautomatyzowanej. Czy ma to być „z możliwością monitorowania” czy z monitorowaniem podstawowych parametrów?

Odpowiedź: Zautomatyzowana z monitoringiem podstawowych parametrów.

Pytanie 11. W części IV SIWZ dot. Świerczyny w zakresie do wykonania wpisana jest „modernizacja instalacji elektrycznej z uwzględnieniem istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji”. Proszę o wyjaśnienie powyższego, a w przypadku konieczności wpięcia do istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji o podanie firmy – autora aplikacji wizualizacyjnej?

Odpowiedź: SUW należy wpiąć do funkcjonującego u użytkownika systemu wizualizacji. Autorem aplikacji jest VOLTMAX Koszalin.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć