

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (41.5*1.2*2)+(94*0.70)+(94*1.2)	m ² m ²	 278.200	
				RAZEM	278.200
2 d.1	KNR AT-03 0107-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę 135*2	m m	 270.000	
				RAZEM	270.000
3 d.1	KNR AT-03 0106-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę 135*4.0	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km (chodniki) 278.2*0.05	m ³ m ³	 13.910	
				RAZEM	13.910
2		ROBOTY DROGOWE			
5 d.2	KNR-W 2- 01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.135	km km	 0.135	
				RAZEM	0.135
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 278.2+540.0	m ² m ²	 818.200	
				RAZEM	818.200
7 d.2	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odwiezienie urobku po korytowaniu 818.2*0.20	m ³ m ³	 163.640	
				RAZEM	163.640
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV <obmiar jak wyżej> 818.20	m ² m ²	 818.200	
				RAZEM	818.200
9 d.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <obmiar jak poz.5 > 818.20	m ² m ²	 818.200	
				RAZEM	818.200
10 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 135*2	m m	 270.000	
				RAZEM	270.000
11 d.2	KNR 2-31 0402-04 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m o przekroju 0,05 270*0.05	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
12 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 135*2	m m	 270.000	
				RAZEM	270.000
13 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm na całej szerokości drogi 818.2	m ² m ²	 818.200	
				RAZEM	818.200
14 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w jezdni, wjazdach i chodnikach (przyjęto 20% kostki kolorowej we wjazdach) 818.2	m ² m ²	 818.200	
				RAZEM	818.200
15 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (oddzielające chodnik od pasa zieleni obok bud. nr 8 przy ul. Sikorskiego) 30.0	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000